

Modernizacja drogi gminnej nr 103590 L ul. Niecałej w Ostrowie Lubelskim

Lp.	Opis	Jedn.	Ilość
1.	Mechaniczne rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni o śr. gr. 15 cm (trylinka) wraz z odwiezieniem na odl. do 10 km;	m2	615,00
2.	Mechaniczne rozebranie istniejących krawężników betonowych wraz z odwiezieniem na odl. do 10 km;	mb	246,00
3.	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ziemia z wykopu własność Zamawiającego, do odwiezienia na odl. do 5 km	m2	688,80
4.	Warstwa mrozochronna – 10 cm (piasek średni)	m2	688,80
5.	Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm – 2,5 MPa grubości 12 cm	m2	590,40
6.	Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm – 5,0 MPa grubości 16 cm	m2	590,40
8.	Ułożenie krawężników betonowych na płask o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z bet. C 12/15	mb	246,00
9.	Kostka betonowa – 8 cm (materiał po stronie Zamawiającego, kostka z rozbiórki, Zamawiający wskaże miejsce składowania do 2 km) na podsypce – 3 cm (grys 2 – 8, dopuszcza się zamiennie podsypkę cementowo-piaskową 1:4 gr. 3 cm)	m2	615,00
10.	Regulacja wysokościowa studni i zaworów	szt.	8,00
11.	Plantowanie i obrobienia na czysto terenu za krawężnikiem.	m2	123,00